

**Дополнительное соглашение №1  
к договору №73/21-ЕИ от 26 августа 2021 г.**

г. Салехард

от «18» октября 2021г.

**Акционерное общество «Салехардэнерго»**, в лице И.о. генерального директора Дубровских Александра Викторовича, действующего на основании Приказа №704-к от 11.09.2021г, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромКомплект»**, в лице Директора Борисова Владислава Игоревича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «**Подрядчик**», с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили между собой настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с производственной необходимостью Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Договор №73/21-ЕИ от 26 августа 2021 года. (далее – Договор):

1.1. пункт 2.1. изменить и изложить в следующей редакции:

«2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 7 738 903 (семь миллионов семьсот тридцать восемь тысяч девятьсот три) рубля 20 копеек, в том числе НДС 20% 1 289 817 (один миллион двести восемьдесят девять тысяч восемьсот семнадцать) рублей 20 копеек.

Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в следующем порядке:

50% от стоимости работ по настоящему договору, в течение 7 (семи) дней с момента подписания настоящего договора;

50% стоимости работ по настоящему договору, в течение 15 (пятнадцати) дней после полного исполнения работ согласно п. 1.3, и приемки Заказчиком, предъявленного акта приемки выполненных работ КС-2, справки КС-3 и исполнительной документацией к ним.»

1.2. Приложение №3 к Договору «Дефектная ведомость» изменить и изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

1.3. Приложение №4 к Договору «Локальная смета» изменить и изложить в редакции Приложения №2 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора.

3. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Приложения:

1. Приложение №1 «Дефектная ведомость» к дополнительному соглашению №1 к договору №73/21-ЕИ от 26 августа 2021 года.

2. Приложение №2 «Локальная смета» к дополнительному соглашению №1 к договору №73/21-ЕИ от 26 августа 2021 года.

<p>«ПОДРЯДЧИК» Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромКомплект» Юридический адрес и индекс: 629001, ЯНАО, г.Салехард, мкр.Солнечный, д.30, кв.12 Р/с 40702810267450000459 АК СБ РФ Салехардское ОСБ №1790 РКО г.Салехард К/с 30101810800000000651 БИК 047102651 КПП 890101001 ИНН 8901034970 ОГРН 1178901000981 ОКПО 06915479 Тел. 8-932-095-67-90, 8-34922-3-58-74</p>	<p>«ЗАКАЗЧИК» Акционерное общество «Салехардэнерго» Юридический адрес и индекс: 629 007, ЯНАО г. Салехард ул. Свердлова, 39 Р/с 40702810967450000995 Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО Сбербанк К/с 30101810800000000651 БИК 047102651 КПП 890101001 ИНН 8901030855 ОКТМО 71951000001 ОКАТО 71171000000 Тел. 8 (34922) 5-45-03</p>
--	---

«ПОДРЯДЧИК»

Директор

ООО «ЭнергоПромКомплект»




В.И. Борисов

«ЗАКАЗЧИК»

И.о. генерального директора

АО «Салехардэнерго»



А.В. Дубровских

**Наименование объекта:** Газотурбинная электростанция мощностью 36МВт в г. Салехарде.  
Первый пусковой комплекс мощностью 24МВт, инв. №00007350

**Вид ремонта:** Текущий ремонт

**Наименование мероприятия:** Текущий ремонт объекта: "Газотурбинная электростанция мощностью 36МВт в г. Салехарде. Первый пусковой комплекс мощностью 24МВт"

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж мостков и переходов из швеллера, уголка и просечной стали с сохранением материала	т	0,984	
2	Демонтаж накладок из листовой стали в местах примыканий кровли к воздухозаборным коробам, дефлекторам, дымовым трубам и нащельников из оцинкованной стали на примыканиях кровли	м <sup>2</sup>	228,0	
3	Демонтаж ограждения кровли по периметру здания	т	0,33	146м
4	Очистка швов примыканий от монтажной пены	м	1800,0	
5	Устройство примыканий дефлекторов рулонным материалом Ризолин ФСа	м <sup>2</sup>	300,0	
6	Герметизация швов примыканий герметиком гидрофильным набухающим SikaSwell S-2	м	1800,0	
7	Устройство настила кровли из гладкой оцинкованной стали 0,7мм с полимерным покрытием	м <sup>2</sup>	1650,0	Крепление саморезами
8	Устройство профильных нащельников из оцинкованной стали 0,7мм на стыки листовых панелей	м <sup>2</sup>	208,0	1296м
9	Монтаж ранее демонтированных мостков и переходов	т	0,984	
10	Очистка стальных конструкций мостков и переходов от следов коррозии металлическими щетками	м <sup>2</sup>	296,0	
11	Окрашивание стальных конструкций мостков и переходов грунт-эмалью Зв1 в два слоя	м <sup>2</sup>	296,0	
12	<b>Устройство ограждения кровли</b>	<b>м</b>	<b>146,0</b>	

12.1	Вертикальные гнутые стойки высотой 1м из уголка 50х50х4мм	т	0,706	138шт (231м)
12.2	Укосины вертикальных стоек из уголка 50х50х4мм	т	0,34	138шт (111м)
12.3	Горизонтальные перекладины из арматуры АIII Ø12мм	т	0,44	3 перекладины по 146 метров
12.4	Болт М16-6х44	шт	138,0	ГОСТ 7798-70
12.5	Гайка М16	шт	138,0	ГОСТ 5915-70
12.6	Саморез кровельный 6,3х38 с шайбой	шт	138,0	
12.7	Шайба 16	шт	276,0	ГОСТ 11371-78
12.8	Шайба 16 65Г	шт	138,0	ГОСТ 6402-70
13	Окрашивание стальных конструкций ограждений кровли грунт-эмалью 3в1 в два слоя	м <sup>2</sup>	75,6	
<b>Дополнительные работы</b>				
1	Устройство усиливающего каркаса из плит OSB-3 толщиной 18мм	м <sup>2</sup>	25,2	крепление к кровельному профилированному стальному листу саморезами

«ПОДРЯДЧИК»

Директор

ООО «ЭнергоПромКомплект»




В.И. Борисов

«ЗАКАЗЧИК»

И.о. генерального директора

АО «Салехардэнерго»



А.В. Дубровских

Приложение №2

к дополнительному соглашению №1  
к договору №73/21-ЕИ от 26 августа 2021 года

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 7 738 903.20 руб.  
Директор ООО «ЭнергопромКомплект»

«УТВЕРЖДАЮ»  
Смета на сумму: 7 738 903.20 руб.  
Главный инженер АО «Салехардэнерго»

В.И. Борисов /  
« \_\_\_\_\_ » 2021г.



« \_\_\_\_\_ » 2021г.  
/ Е.В. Федотов /

Наименование редакции сметных нормативов  
Наименование программного продукта

ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 7 (приказ Минстроя России № 408/пр)  
ПК РИК (вер. 1.3.210423)  
Методика 421/пр от 4.08.2020г.  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 114**

Капитальный ремонт Газотурбинной электростанции мощностью 36МВт в г. Салехарде. Первый пусковой комплекс мощностью 24МВт  
(наименование конструктивного решения)

Составлен \_\_\_\_\_ базисно-индексным \_\_\_\_\_ методом  
Основание \_\_\_\_\_ (проектная и (или) иная техническая документация)

**Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен**

Сметная стоимость 7 738,90 (496.01) тыс. руб. (01.01.2000)

в том числе

строительных работ

5 494,41 (396,70) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

1 573,82 (27,22) тыс. руб.

монтажных работ

954,67 (16,64) тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

2969,91126 чел.-ч.

оборудования

\_\_\_\_\_ тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов

22,6105 чел.-ч.

прочих затрат

\_\_\_\_\_ тыс. руб.

Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Строительно-монтажные работы</b>											
1	ФЕР 46-02-004-01	Демонтаж металлоконструкций (мостков и переходов из уголка и просечной стали)	т	0.984		0.984					5 21
		1 ОТ					91.71		90.24	57.82	5 21
		3 ЭМ					83.15	0		14.65	5 21
		2 в т. ч. ОТМ					7.58	0		57.82	5 21
		4 М					28.26	0		7.12	5 21
		ЗТ	чел.-ч	10.84		10.67					
		ЗТМ	чел.-ч	0.60		0.59					
		Итого по расценке					203.12		90.24		5 21
		ФОТ							90.24		5 21
		НР	%	96		96			86.63		5 00
	приказ Минстроя № 812/пр										
	приказ Минстроя № 774/пр								46.92		2 71
		СП	%	52		52					
		Итого по позиции							223.79		12 94
2	ФЕР 12-01-007-08	Демонтаж кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов(демонтаж накладок из оцинкованной стали на примыканиях кровли)	100 м <sup>2</sup>	2.28		2.28					97 18
		1 ОТ					723.51		1 649.60	57.82	95 38
		3 ЭМ					54.06		123.26	14.65	1 80
		2 в т. ч. ОТМ					8.26		18.83	57.82	1 08
		4 М					12 512.62	0		7.12	
		ЗТ	чел.-ч	79.77		181.88					
		ЗТМ	чел.-ч	0.63		1.44					
		Итого по расценке					13 290.19		1 772.86		97 18
		ФОТ							1 668.43		96 46
		НР	%	114		102.6			1 711.81		98 97
	приказ Минстроя № 812/пр										
	приказ Минстроя № 774/пр								808.35		46 73
		СП	%	57		48.45					
		Итого по позиции							4 293.02		242 90
3	ФЕР 12-01-012-01	Демонтаж Ограждение кровель	100 м	1.46		1.46					3 81
		1 ОТ					52.27	0.7	53.42	57.82	3 08
		3 ЭМ					48.51	0.7	49.58	14.65	72
		2 в т. ч. ОТМ					5.29	0.7	5.41	57.82	31
		4 М					19.41	0		7.12	
		ЗТ	чел.-ч	5.90		8.61					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТМ	чел.-ч	0.41		0.60					
		Итого по расценке					120.19				
		ФОТ							103.00		3 81
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	114	0.9	102.6			58.83		3 40
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	57	0.85	48.45			60.36		3 49
									28.50		1 64
<b>4</b>	<b>ФЕРМ 39-01-001-19</b>	<b>Всего по позиции</b>	<b>М</b>	<b>1 800</b>		<b>1 800</b>			<b>191.86</b>		<b>8 95</b>
		Очистка поверхности швов металлическими щетками									401 71
		1 ОТ					3.85		6 930.00	57.82	400 69
		3 ЭМ								14.65	
		2 в т. ч. ОТМ								57.82	
		4 М					0.08		144.00	7.12	1 02
		ЗТ	чел.-ч	0.40		720.00					
		ЗТМ	чел.-ч								
		Итого по расценке					3.93		7 074.00		401 71
		ФОТ							6 930.00		400 69
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	93		93			6 444.90		372 64
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	45		45			3 118.50		180 31
<b>5</b>	<b>ФЕР 12-01-004-01</b>	<b>Всего по позиции</b>	<b>100 м</b>	<b>3</b>		<b>3</b>			<b>16 637.40</b>		<b>954 67</b>
		Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетах высотой: до 600 мм без фартуков									94 14
		1 ОТ					212.06		636.18	57.82	36 78
		3 ЭМ					179.44		538.32	14.65	7 88
		2 в т. ч. ОТМ					4.64		13.92	57.82	80
		4 М					2 316.05		6 948.15	7.12	49 47
		ЗТ	чел.-ч	23.10		69.30					
		ЗТМ	чел.-ч	0.36		1.08					
		Итого по расценке					2 707.55		8 122.65		94 14
		ФОТ							650.10		37 58
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	114	0.9	102.6			667.00		38 56
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	57	0.85	48.45			314.97		18 21
<b>6</b>	<b>ФССЦ 12.1.02.03-0061</b>	<b>Всего по позиции</b>	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>378</b>		<b>378</b>			<b>9 104.62</b>		<b>150 91</b>
		Изоэласт: К СБС ЭКП-5,0(кровельный самоклеющийся, фольгированный, рулонный материал с безогневым методом укладки: Ризолин ФСа)							12 145.14	7.12	86 47
		<b>Всего по позиции</b>							<b>12 145.14</b>		<b>86 47</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ФЕР 07-01-037-03	Герметизация мастикой швов: горизонтальных	100 м	18		18					
		1 ОТ					144.21		2 595.78	57.82	346 28
		3 ЭМ					385.71		6 942.78	14.65	150 08
		2 в т. ч. ОТМ								57.82	101 71
		4 М					737.25		13 270.50	7.12	94 48
		ЗТ	чел.-ч	15.90		286.20					
		ЗТМ	чел.-ч								
		Итого по расценке					1 267.17		22 809.06		346 28
		ФОТ							2 595.78		150 08
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	116	0.9	104.4			2 709.99		156 69
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	73	0.85	62.05			1 610.68		93 13
8	ФССЦ 01.2.03.03-0005	<b>Всего по позиции</b> Мастика Eliminator ( Sikaswell S-2 полиуретановый герметик , набухающий при контакте с водой )	кг	300		300	289.64		<b>27 129.73</b>	7.12	<b>596 10</b> 618 67
9	ФЕР 12-01-007-08	<b>Всего по позиции</b> Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	100 м <sup>2</sup>	16.5		16.5			<b>86 892.00</b>		<b>618 67</b> 2 173 30
		1 ОТ					723.51		11 937.92	57.82	690 25
		3 ЭМ					54.06		891.99	14.65	13 06
		2 в т. ч. ОТМ					8.26		136.29	57.82	7 88
		4 М					12 512.62		206 458.23	7.12	1 469 98
		ЗТ	чел.-ч	79.77		1 316.21					
		ЗТМ	чел.-ч	0.63		10.40					
9.1	ФССЦ 08.3.05.05-0053	Итого по расценке Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	-0.87		-14.355	13 290.19		219 288.14	7.12	2 173 30 -1 144 72
9.2	ФССЦ 01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм	т	-0.0011		-0.01815	8 475.00		- 153.82	7.12	-1 09
9.3	ФССЦ 01.7.15.14-0061	Шурупы-саморезы оцинкованный, окрашенный ( шестигранной головкой)4,8x45 мм	т	0.0011		0.01815	52 846.23		959.16	7.12	6 82
9.4	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	-0.006		-0.099	11 978.00		-1 185.82	7.12	-8 44
9.5	ФССЦ 11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойный порода, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м <sup>3</sup>	-1.8		-29.7	1 320.00		-39 204.00	7.12	-279 13
		приказ Минстроя № 812/пр	%	114	0.9	102.6			12 074.21		698 13
		приказ Минстроя № 774/пр	%	57	0.85	48.45			12 388.14		716 28
		Итого по расценке							5 849.95		338 24



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ФССЦ 08.3.05.05-0021	<b>Всего по позиции</b> Оцинкованный прокат холоднкатаный с одинаковой толщиной покрытия цинком на каждой стороне, с полимерным покрытием (металлопласт), толщиной: 0,7 мм	Т	14.355		14.355	13 143.65		37 165.75 188 677.10	7.12	1 801 26 1 343 38
11	ФЕР 46-02-005-04	<b>Всего по позиции</b> Монтаж: профилированного настила(мостков и переходов из уголка и просечной стали)	Т	0.984		0.984			188 677.10		1 343 38 10 91
		1 ОТ					191.81		188.74	57.82	10 91
		3 ЭМ					179.04	0		14.65	10 91
		2 в т. ч. ОТМ					20.16	0		57.82	11 78
		4 М					99.26	0		7.12	6 43
		ЗТ	чел.-ч	22.20		21.84					
		ЗТМ	чел.-ч	1.51		1.49					
		Итого по расценке					470.11				
	приказ Минстроя № 812/пр	ФОТ							188.74		10 91
	приказ Минстроя № 774/пр	НР	%	108		108			188.74		10 91
		СП	%	59		59			203.84		11 78
12	ФЕР 13-06-003-01	<b>Всего по позиции</b> Очистка поверхности щетками	М²	296		296			503.94		29 13 131 44 131 44
		1 ОТ									
		3 ЭМ									
		2 в т. ч. ОТМ									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	0.90		266.40					
		ЗТМ	чел.-ч								
		Итого по расценке					7.68		2 273.28	57.82	
	приказ Минстроя № 812/пр	ФОТ							2 273.28		131 44
	приказ Минстроя № 774/пр	НР	%	99	0.9	89.1			2 025.49		117 11
		СП	%	51	0.85	43.35			985.47		56 98
13	ФЕР 13-03-004-02	<b>Всего по позиции</b> Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759	100 м²	2.96		2.96			5 284.24		305 53 31 32
		1 ОТ									
		3 ЭМ									
		2 в т. ч. ОТМ									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	2.52		7.46					
		ЗТМ	чел.-ч	0.03		0.09					
		Итого по расценке					573.36		3 394.29		31 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.1	ФССЦ 14.4.04.11-0011	Эмаль ХС-759, белая	Т	-0.019		-0.05624	26 640.00		-1 498.23	7.12	-10 66
13.2	ФССЦ 14.4.01.13-0001	Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278	Т	0.057		0.16872	29 717.72		5 013.97	7.12	35 69
	приказ Минстроя № 812/пр	ФОТ	%	99	0.9	89.1			137.28		7 93
	приказ Минстроя № 774/пр	НР	%	51	0.85	43.35			122.32		7 07
		СП	%						59.51		3 44
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 091.86</b>		<b>66 87</b>
14	ФЕР 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (изготовление ограждения кровли)	Т	1.486		1.486					42 46
		1 ОТ					345.67		513.67	57.82	29 70
		3 ЭМ					473.47		703.58	14.65	10 30
		2 в т. ч. ОТМ					53.96		80.18	57.82	4 63
		4 М					232.33		345.24	7.12	2 45
		ЗТ	чел.-ч	39.55		58.77					
		ЗТМ	чел.-ч	4.01		5.96					
		Итого по расценке					1 051.47		1 562.49		42 46
		ФОТ							593.85		34 33
		НР	%	98	0.9	88.2			523.78		30 28
	приказ Минстроя № 812/пр		%								
	приказ Минстроя № 774/пр		%	62	0.85	52.7			312.96		18 09
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 399.23</b>		<b>90 84</b>
15	ФЕР 12-01-012-01	Ограждение кровель (установка ограждений на кровле)	100 м	1.46		1.46					5 65
		1 ОТ					52.27		76.31	57.82	4 41
		3 ЭМ					48.51		70.82	14.65	1 03
		2 в т. ч. ОТМ					5.29		7.72	57.82	44
		4 М					19.41		28.34	7.12	20
		ЗТ	чел.-ч	5.90		8.61					
		ЗТМ	чел.-ч	0.41		0.60					
		Итого по расценке					120.19		175.47		5 65
		ФОТ							84.03		4 85
		НР	%	114	0.9	102.6			86.21		4 98
	приказ Минстроя № 812/пр		%								
	приказ Минстроя № 774/пр		%	57	0.85	48.45			40.71		2 35
		<b>Всего по позиции</b>							<b>302.39</b>		<b>12 99</b>
16	ФССЦ 08.3.08.02-0083	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 45(50)х45(50) мм	Т	1.046		1.046	6 743.51		7 053.71	7.12	50 22
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 053.71</b>		<b>50 22</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ФССЦ 08.4.03.03-0032	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	Т	0.44	0.44	7 997.23			3 518.78	7.12	25 05
<b>Всего по позиции</b>				0.024	0.024	14 830.00			<b>3 518.78</b>	7.12	<b>25 05</b>
18	ФССЦ 01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм	Т						355.92		2 53
<b>Всего по позиции</b>				1.38	1.38	59.20			<b>355.92</b>	7.12	<b>2 53</b>
19	ФССЦ 01.7.15.14-0078	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5(6.3)х38 мм	100 шт						81.70	7.12	58
<b>Всего по позиции</b>				0.756	0.756				<b>81.70</b>		<b>58</b>
20	ФЕР 13-03-004-02	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759	100 м <sup>2</sup>								8 00
		1 ОТ				22.86		2	34.56	57.82	1 99
		3 ЭМ				6.66		2	10.07	14.65	14
		2 в т. ч. ОТМ				0.33		2	0.50	57.82	2
		4 М				543.84		2	822.29	7.12	5 85
		ЗТ	чел.-ч	2.52				1.91			
		ЭТМ	чел.-ч	0.03				0.02			
		Итого по расценке				573.36			866.92		8 00
20.1	ФССЦ 14.4.04.11-0011	Эмаль ХС-759, белая	Т	-0.019		26 640.00			-382.66	7.12	-2 72
20.2	ФССЦ 14.4.01.13-0001	Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278	Т	0.057		29 717.72			1 280.60	7.12	9 11
		ФОТ									
		НР	%	99	0.9			89.1	35.06		2 02
		приказ Минстроя № 812/пр	%	51	0.85			43.35	31.24		1 80
		приказ Минстроя № 774/пр							15.20		87
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 811.30</b>		<b>17 07</b>
Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)									370 498.69		4 083 24
в том числе											
		оплата труда							27 115.03		1 567 79
		эксплуатация машин и механизмов							9 369.83		137 26
		материальные ресурсы							334 013.83		2 378 17
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							27 379.83		1 583 10
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							27 061.71		1 564 70
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							13 303.08		769 18
		Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)							<b>410 863.48</b>		<b>6 417 13</b>
		Временные здания и сооружения							410 863.48		6 417 13
		Зимнее удорожание							410 863.48		6 417 13
		Итого							410 863.48		6 417 13
		Инфляция							410 863.48		6 417 13
		Сметная стоимость матер. с оборудованием							334 013.83		2 378 17
		Итого по РАЗДЕЛУ 1							410 863.48		6 417 13
		Всего с договорным коэффициентом							493 036.18		7 700 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 2. Дополнительные работы</b>											
21	ФЕР 11-01-035-04	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м <sup>2</sup>	0.252			0.252				13 47
	1	ОТ					413.34		104.16	57.82	6 02
	3	ЭМ					72.67		18.31	14.65	26
	2	в т. ч. ОТМ					17.46		4.40	57.82	25
	4	М					4 001.00		1 008.25	7.12	7 17
		ЗТ	цел.-ч	47.84		12.06					
		ЗТМ	цел.-ч	1.41		0.36					
		Итого по расценке									
21.1	ФССЦ 11.2.09.02-0004	Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 18-20 мм	100 м <sup>2</sup>	-1.027		-0.258804	4 487.01		1 130.72	7.12	13 47
		приказ Минстроя № 812/пр	%	118	0.9	106.2	3 834.00		108.56		6 27
		приказ Минстроя № 774/пр	%	65	0.85	55.25	115.29		115.29		6 66
							59.98		59.98		3 46
		<b>Всего по позиции</b>									
22	ФССЦ 11.2.09.05-0027	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 18-22 мм	м <sup>2</sup>	25.8804		25.8804	83.65		313.74	7.12	16 53
							2 164.90		2 164.90		15 41
		<b>Всего по позиции</b>									
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)									
		в том числе									
		оплата труда					104.16		104.16		6 02
		эксплуатация машин и механизмов					18.31		18.31		26
		материальные ресурсы					2 180.90		2 180.90		15 52
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)					108.56		108.56		6 27
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)					115.29		115.29		6 66
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)					59.98		59.98		3 46
		Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)					2 478.64		2 478.64		31 95
		Временные здания и сооружения					2 478.64		2 478.64		31 95
		Зимнее удорожание					2 478.64		2 478.64		31 95
		Инфляция					2 478.64		2 478.64		31 95
		Сметная стоимость матер. с оборудованием					2 180.90		2 180.90		15 52
		Итого по РАЗДЕЛУ 2					2 478.64		2 478.64		31 95
		Всего с договорным коэффициентом					2 974.37		2 974.37		38 34
		<b>ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)</b>									
		ВСЕГО прямые затраты по смете									
		в том числе									
		оплата труда					372 802.06		372 802.06		4 105 05
		эксплуатация машин и механизмов					27 219.19		27 219.19		1 573 81
		материальные ресурсы					9 388.14		9 388.14		137 53
		Всего ФОТ (справочно)					336 194.73		336 194.73		2 393 70
							27 488.39		27 488.39		1 589 38


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего накладные расходы								27 177.00		1 571 37
	Всего сметная прибыль								13 363.06		772 65
	<b>ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)</b>								<b>413 342.12</b>		<b>6 449 08</b>
	<i>в том числе</i>										
	Сметная стоимость матер. с оборудованием								336 194.73		2 393 70
	Итого по смете								413 342.12		6 449 08
	НДС								82 668.42	20	1 289 817.2
	<b>ВСЕГО по смете с НДС</b>								<b>496 010.54</b>		<b>7 738 903.2</b>



Составил: Инженер сметного отдела

М.И. Денисенко

(должность, подпись, Ф.И.О)



Проверил: Инженер ОППР

А.В. Чепуренко

(должность, подпись, Ф.И.О)