

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 163 733,98 руб.

Смета на сумму:

163 733,98 руб.

« » 20 г.

«03» сентября 2026г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным

нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости

строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в

федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве,

подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной

стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

Монтаж и настройка GSM модема 2027

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 1

ОДПУ 2027

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

Сметная стоимость

149,12 тыс. руб.

IV квартал 2025

Средства на оплату труда рабочих

Средства на оплату труда машинистов

в том числе

строительных работ

0,11 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

26,26064 чел.-ч.

монтажных работ

73,96 тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов

0,06623 чел.-ч.

оборудования

75,05 тыс. руб.

Всего по позиции										483,33	4 833,30
4	ГЭСНм 08-03-575-01 Щит распределительный навесной	Прибор или аппарат	шт	1	1						
	1-100-42	1 ОТ Средний разряд работы 4,2 Объём: (1,0)*1,03	чел.-ч	1,03	1,03					1 114,49	1 114,49
	01.7.15.03-0042	4 М Болты с гайками и шайбами строительные Объём: (1,0)*0,02	кг	0,02	0,02	174,93	1,16	202,92		4,06	4,06
4.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Итого прямые затраты	%	2	2					1 118,55	22,29
	Пр/812-049.3-3	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	102	102					1 114,49	1 136,78
	Пр/774-049.3	НР Электротехнические установки на других объектах СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51					568,39	568,39
5	20.4.04.02-0021	Всего по позиции	шт	1	1	805,73	1,4	1 128,02		2 846,01	2 846,01
	Прим. Щит распределительный навесной ЦРн-П-6 ПР30 для GSM модема и автомата	Щит распределительный навесной ЦРн-9, ПР31, размеры 220х300х120 мм	шт	1	1					1 128,02	1 128,02
6	ГЭСНм 08-03-575-01 Автоматический выключатель	Прибор или аппарат	шт	10	10					1 128,02	1 128,02
	1-100-42	1 ОТ Средний разряд работы 4,2 Объём: (10,0)*1,03	чел.-ч	1,03	10,3					11 144,91	11 144,91
	01.7.15.03-0042	4 М Болты с гайками и шайбами строительные Объём: (10,0)*0,02	кг	0,02	0,2	174,93	1,16	202,92		40,58	40,58
	Итого прямые затраты									11 185,49	11 185,49

[illegible]

8.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2					128,60
	Пр/812-051.1-3	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	95	95				6 430,10 6 108,60
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46				2 957,85
9	21.2.03.05-0042	Провод силовой установочный с медными жилами ПУВ 1х0,75-450 мм2	1000 м	0,018	0,018	7 314,15	1,45	10 605,52	190,90
		Всего по позиции				91 899,61			16 541,93
10	ГЭСНм 08-02-146-02	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабелей: до 1 кг	100 м	0,01	0,01			10 605,52	190,90
		1 ОТ	чел.-ч		0,1336			1 027,14	137,23
	1-100-38	Средний разряд работ 3,8	чел.-ч	13,36	0,1336				137,23
		Объём: (0,01)*13,36							
		2 ЭМ	чел.-ч		0,0458			2 285,67	120,68
		ОТм(ЭТм)			0,002				63,91
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2					4,57
		Объём: (0,01)*0,2							
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,2	0,002	1 411,34			2,82
		Объём: (0,002)*1							
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	3,13	0,0313	3,48			0,11
		Объём: (0,01)*3,13							
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,13	0,0313	8,84	1,78	15,74	0,49
		Объём: (0,01)*3,13							
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	4,18	0,0418	1 472,34	1,85	2 723,83	113,86
		Объём: (0,01)*4,18							
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	4,18	0,0418	1 411,34			58,99
		Объём: (0,0418)*1							
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,002	824,32			1,65
		Объём: (0,01)*0,2							
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,2	0,002	1 050,67			2,10
		Объём: (0,002)*1							
		4 М							11,47

01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм Объём: (0,01)*0,245	10 м	0,245	0,00245	37,71	1,95	73,53	0,18
10.3.02.03-0011	Притои оголянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 Объём: (0,01)*0,5	кг	0,5	0,005	931,11	1,62	1 508,40	7,54
14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123 Объём: (0,01)*0,00288	т	0,00288	0,00003	82 698,14	1,51	124 874,19	3,75
Итого прямые затраты								
10.1 а	421/пр_2020_п.75_шт. Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ НР Электротехнические установки на других объектах СП Электротехнические установки на других объектах	%	2	2				333,29 2,74
Пр/812-049.3-3		%	102	102				201,14 205,16
Пр/774-049.3		%	51	51				102,58
Всего по позиции								
11	21.1.06.10-0155 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5ок(N)-1000	1000 м	0,001	0,001	58 730,12	1,2	70 476,14	70,48
Всего по позиции							70 476,14	70,48

12	ГЭСНм 10-08-005-03 Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основанию: бетонным и металлическим 1 ОТ	100 м	0,1	0,1				
1-100-40	<i>Средний разряд работы 4,0</i> Объём: (0,1)*34 4 М	чел.-ч чел.-ч	34	3,4 3,4			1 050,67	3 572,28 3 572,28
01.7.03.04-0001	Электроэнергия Объём: (0,1)*5,2	кВт-ч	5,2	0,52			7,84	509,36 4,08
01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	1,6	0,16	978,09	1,27	1 242,17	198,75
01.7.15.10-0056	Объём: (0,1)*1,6 Скобы стальные монтажные одноклапковые (СО), закрепляемый диаметр 6 мм Объём: (0,1)*32	10 шт	32	3,2	46,93	1,57	73,68	235,78
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,0008	0,00008	4 338,27	1,75	7 591,97	0,61

14.1.04.02-0002	Объём: (0,1)*0,0008 Клей, марка 88-СА	кг	1,344	0,1344	303,48	1,61	488,60	65,67
24.3.01.01-0004	Объём: (0,1)*1,344 Трубка ПВХ-305	кг	0,16	0,016	189,97	1,47	279,26	4,47
	электроизоляционная, диаметр 6-10 мм							
	Объём: (0,1)*0,16							

12.1	Итого прямые затраты							4 081,64
421/пр_2020_п.75_пш.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	2	2				71,45
Пр/812-051.1-3	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	95	95				3 572,28
Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46				3 393,67
	Монтаж сетей связи							1 643,25

	Всего по позиции			91 900,10				9 190,01
13	Кабель витая пара F/UTP 4x2x0,52, категория 5е	1000 м	0,01	0,01	39 044,08	1,32	51 538,19	515,38
	Всего по позиции			51 538,19				515,38

14	ГЭСНм 08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,009	0,009			
	1 ОТ	Чел.-ч		0,07704				79,13
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	8,56	0,07704			1 027,14	79,13
	Объём: (0,009)*8,56							
	2 ЭМ							6,32
	ОТм(ЗТм)	Чел.-ч		0,02043				21,79
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,1	0,0009			2 285,67	2,06
	Объём: (0,009)*0,1							
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	Чел.-ч	0,1	0,0009			1 411,34	1,27
	Объём: (0,0009)*1							
91.06.06-042	Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м	Маш.-ч	2,07	0,01863		104,99	154,34	2,88
	Объём: (0,009)*2,07							
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	Чел.-ч	2,07	0,01863			1 050,67	19,57
	Объём: (0,01863)*1							
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,1	0,0009			824,32	0,74
	Объём: (0,009)*0,1							
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	Чел.-ч	0,1	0,0009			1 050,67	0,95
	Объём: (0,0009)*1							

91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А Объём: (0,009)*1,93 4 М	маш.-ч	1,93	0,01737				37,06	0,64
01.7.03.04-0001	Электроэнергия Объём: (0,009)*0,2832	кВт-ч	0,2832	0,00255				7,84	97,70 0,02
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм Объём: (0,009)*2,14 Болты с гайками и шайбами строительные Объём: (0,009)*1,25 Дробели распорные полипропиленовые Объём: (0,009)*0,3 Серьга КС-095 Объём: (0,009)*30 Муфты Объём: (0,009)*6	кг	2,14	0,01926	155,63	0,99	154,07	2,97	
01.7.15.03-0042		кг	1,25	0,01125	174,93	1,16	202,92	2,28	
01.7.15.07-0014		100 шт	0,3	0,0027	41,71	1,27	52,97	0,14	
20.1.02.14-0001		шт	30	0,27	159,13	1,4	222,78	60,15	
20.2.09.13-0011		шт	6	0,054	425,18	1,4	595,25	32,14	

		Итого прямые затраты			204,94
14.1	421/пр_2020_п.75_шт.	Сметная стоимость вспомогательных	%	2	1,58
а		ненормируемых материальных			
		ресурсов, не учтенная в сметной			
		норме, 2%			
		ФОТ			100,92
Пр/812-049.3-3		НР Электротехнические установки на	%	102	102,94
		других объектах			
Пр/774-049.3		СП Электротехнические установки на	%	51	51,47
		других объектах			
		Всего по позиции		40 103,33	360,93
15	20.2.08.01-0001	Д1N-рейки металлические,	100 шт	0,05	278,74
		оцинкованные, размеры 7,5х35х260			
		мм			
		Всего по позиции		5 574,88	278,74
16	01.7.15.14-0141	Штурупы самонарезающие латунные с	кг	0,0333	101,95
	Прим. Саморез	потайной головкой и крестообразным			
	сверлоконечный по	штицем, с шайбой и прокладкой,			
	металлу 4*13 мм	остроконечные, диаметр 4,5 мм, длина			
		25 мм			
		Объем: 18*0,00185			
		Всего по позиции		3 061,56	101,95

17	01.7.15.14-0012 Прим. Саморез по дереву 3,5*40мм	Шурупы самонарезающие стальные фосфатированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,8 мм, длина 41 мм	1000 шт	0,004	0,004	645,81	1,27	820,18	3,28
----	---	--	---------	-------	-------	--------	------	--------	------

Всего по позициям	820,18	3,28
Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы.		32 810,95
в том числе		
оплата труда (ОТ)	28 104,70	
эксплуатация машин и механизмов	127,00	
оплата труда машинистов (ОТм)	85,70	
материальные ресурсы	4 493,55	
Итого ФОТ	28 190,40	
Итого накладные расходы	27 660,19	
Итого сметная прибыль	13 595,66	
Итого оборудование	75 053,40	
Итого по позициям, не вошедшим в разделы.	149 120,20	
Справочно		
оборудование, отсутствующее в ФРСН	71 500,00	
затраты труда рабочих	26,26064	
затраты труда машинистов	0,06623	
непредвиденные расходы		
Инфляция		
ВСЕГО по позициям, не вошедшим в разделы НДС		163 733,98

ИТОГИ ПО СМЕТЕ	
ВСЕГО строительные работы	105,23
в том числе	
прямые затраты	105,23
в том числе	
материальные ресурсы	105,23
ВСЕГО монтажные работы	73 961,57
в том числе	
прямые затраты	32 705,72
в том числе	
оплата труда (ОТ)	28 104,70
эксплуатация машин и механизмов	127,00
оплата труда машинистов (ОТм)	85,70
материальные ресурсы	4 388,32
ФОТ	28 190,40

накладные расходы
сметная прибыль

27 660,19
13 595,66

ВСЕГО оборудование

75 053,40

ВСЕГО по смете

149 120,20

в том числе

Всего прямые затраты

32 810,95

в том числе

оплата труда (ОТ)

28 104,70

эксплуатация машин и механизмов

127,00

оплата труда машинистов (ОТм)

85,70

материальные ресурсы

4 493,55

Всего ФОТ

28 190,40

Всего накладные расходы

27 660,19

Всего сметная прибыль

13 595,66

Всего оборудование

75 053,40

Справочно

оборудование, отсутствующее в ФРСН

71 500,00

затраты труда рабочих

26,26064

затраты труда машинистов

0,06623


Инфляция

1,098

ВСЕГО по смете без учета НДС

163 733,98

Составил

[должность, подпись (инициал, фамилия)]

Проверил


И.о. начальника сметного отдела
[должность, подпись (инициал, фамилия)]

О.В. Малыгина