

«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 20 690.55 руб. Смета на сумму: 20 690.55 руб.

« » / 20 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

Монтаж и настройка GSM модема 2029

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 3

ОДПУ 2029

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

Сметная стоимость 17,39 тыс. руб. IV квартал 2025

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов

в том числе

строительных работ
монтажных работ
оборудования
9,88 тыс. руб.
7,51 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов
3,0536 чел.-ч.
0,0458 чел.-ч.

прочих затрат

[illegible]

Всего по позиции				483,33		483,33	
4	ГЭСНм 08-03-575-01 Щит распределительный навесной	Прибор или аппарат	шт	1	1		
	1-100-42	1 ОТ <i>Средний разряд работы 4,2</i> Объём: (1,0)*1,03	Чел.-ч	1,03	1,03	1 114,49	1 114,49
	01.7.15.03-0042	4 М Болты с гайками и шайбами строительные Объём: (1,0)*0,02	кг	0,02	0,02	202,92	4,06
4.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Итого прямые затраты		2	2	1 118,55	22,29
	Пр/812-049.3-3	нормируемых материалов ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	102	102	1 114,49	1 136,78
	Пр/774-049.3	НР Электротехнические установки на других объектах СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51	568,39	
5	20.4.04.02-0021	Всего по позиции		1	1	2 846,01	2 846,01
	Прим. Щит распределительный навесной ЩРН-П-6 IP30 для GSM модема и автомата	Щит распределительный навесной ЩРН-9, IP31, размеры 220x300x120 мм	шт	1	1	1 128,02	1 128,02
6	ГЭСНм 08-03-575-01 Автоматический выключатель	Прибор или аппарат	шт	1	1	1 128,02	1 128,02
	1-100-42	1 ОТ <i>Средний разряд работы 4,2</i> Объём: (1,0)*1,03	Чел.-ч	1,03	1,03	1 082,03	1 114,49
	01.7.15.03-0042	4 М Болты с гайками и шайбами строительные Объём: (1,0)*0,02	кг	0,02	0,02	202,92	4,06
Итого прямые затраты						1 118,55	

6.1	42.1/пр_2020_п.75_шт.	Сметная стоимость вспомогательных	%	2	2				22,29
a		нормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%							
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102	102				1 114,49 1 136,78
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				568,39
		Всего по позиции				2 846,01		2 846,01	
7	62.1.01.09-1066	Выключатель автоматический 2Р, 1 А, 4,5 кА, характеристика В	шт	1	1	306,33	1,16	355,34	355,34
	Оборудование	Всего по позиции				355,34		355,34	
8	ГЭСНм 08-02-146-02	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0,01	0,01				
	1-100-38	1 ОТ <i>Средний разряд работы 3,8</i> Объём: (0,01)*13,36	чел.-ч		0,1336 0,1336			1 027,14	137,23 137,23
		2 ЭМ <i>ОТм(ЗТм)</i> Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч маш.-ч		0,0458 0,002			2 285,67	120,68 63,91 4,57
	91.05.05-015	Объём: (0,01)*0,2 <i>Средний разряд машиниста 6,0</i> Объём: (0,002)*1	чел.-ч	0,2	0,002			1 411,34	2,82
	4-100-060	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	3,13	0,0313			3,48	0,11
	91.06.01-003	Объём: (0,01)*3,13 Лебедки электрические тяговые усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,13	0,0313	8,84	1,78	15,74	0,49
	91.06.03-061	Объём: (0,01)*3,13 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	4,18	0,0418	1 472,34	1,85	2 723,83	113,86
	91.06.09-001	Объём: (0,01)*4,18 <i>Средний разряд машиниста 6,0</i> Объём: (0,0418)*1	чел.-ч	4,18	0,0418			1 411,34	58,99
	4-100-060	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,002			824,32	1,65
	91.14.02-001	Объём: (0,01)*0,2 <i>Средний разряд машиниста 4,0</i> Объём: (0,002)*1	чел.-ч	0,2	0,002			1 050,67	2,10
	4-100-040								
		4 М							11,47

01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм Объём: (0,01)*0,245	10 м	0,245	0,00245	37,71	1,95	73,53	0,18
10.3.02.03-0011	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистыё, марка ПОС30 Объём: (0,01)*0,5	кг	0,5	0,005	931,11	1,62	1 508,40	7,54
14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123 Объём: (0,01)*0,00288	т	0,00288	0,00003	82 698,14	1,51	124 874,19	3,75
8.1	Итого прямые затраты							333,29
421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ НР Электротехнические установки на других объектах СП Электротехнические установки на других объектах	%	2	2				2,74
Пр/812-049.3-3		%	102	102				201,14
Пр/774-049.3		%	51	51				205,16
	102,58							

9	21.1.06.10-0155	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5ок(Н)-1000	1000 м	0,001	0,001	58 730,12	1,2	70 476,14	70,48
		Всего по позиции						70 476,14	70,48

10	ГЭСНм 10-08-005-03	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим	100 м	0,01	0,01				
		1 ОТ	чел.-ч		0,34				357,23
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0 Объём: (0,01)*34	чел.-ч	34	0,34			1 050,67	357,23
		4 М							50,96
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия Объём: (0,01)*5,2	кВт-ч	5,2	0,052			7,84	0,41
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	1,6	0,016	978,09	1,27	1 242,17	19,87

01.7.15.10-0056	Объём: (0,01)*1,6 Скобы стальные монтажные односторонние (СО), закрепляемый диаметр 6 мм	10 шт	32	0,32	46,93	1,57	73,68	23,58
03.1.01.01-0002	Объём: (0,01)*32 Гипс строительный Г-3	т	0,0008	0,00001	4 338,27	1,75	7 591,97	0,08

[illegible]

ВСЕГО по позициям, не вошедшим в разделы с НДС

20 690,55

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительных работ

3,28

в том числе

прямые затраты

3,28

в том числе

материальные ресурсы

3,28

ВСЕГО монтажные работы

9 878,40

в том числе

прямые затраты

4 863,27

в том числе

оплата труда (ОТ)

3 286,10

эксплуатация машин и механизмов

120,68

оплата труда машинистов (ОТм)

63,91

материальные ресурсы

1 392,58

ФОТ

накладные расходы

3 350,01

сметная прибыль

3 352,62

ВСЕГО оборудование

1 662,51

ВСЕГО по смете

7 505,34

в том числе

Всего прямые затраты

17 387,02

в том числе

оплата труда (ОТ)

4 866,55

эксплуатация машин и механизмов

3 286,10

оплата труда машинистов (ОТм)

120,68

материальные ресурсы

63,91

Всего ФОТ

1 395,86

Всего накладные расходы

3 350,01

Всего сметная прибыль

3 352,62

Всего оборудование

1 662,51

Справочно

7 505,34

оборудование, отсутствующее в ФРСН

7 150,00

затраты труда рабочих

3,0536

затраты труда машинистов

0,0458

Инфляция


1,190

ВСЕГО по смете без учета НДС

20 690,55

20 690,55

Составил

 10.08.2020 г. З.В.1

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

И.О. начальника сметного отдела

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

О.В. Малыгина